

PRZEDMIAR

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr PLASTFARB/01/BREXIT

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
<b>1 HALA PRODUKCYJNA</b>					
1	KNR-W 4-02 d.1 40201-03	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 4400 mm		szt	48.0
2	KNR-W 4-02 d.1 40201-02	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 2200 mm		szt	66.0
3	kalk. własna d.1	Zaślepienie otworów w stropie żelbetowym podwójną płytą GKF od spodu i wierzchu stropu z wypełnieniem wełną mineralną gr, 10 cm-czerpnie mniejsze 50x50 cm		szt	66.0
4	kalk. własna d.1	Zaślepienie otworów w stropie żelbetowym podwójną płytą GKF od spodu i wierzchu stropu z wypełnieniem wełną mineralną gr, 10 cm-czerpnie mniejsze 125x90 cm		szt	48.0
5	NNRNKB 202 d.1 2024-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych GKF na ściankach kominków oddymiających dwuwarstwowe  [(1,3+1,0)x2x3,0]x51 szt=703,8 m2		m <sup>2</sup>	703.8
6	NNRNKB 202 d.1 2029-04	Okładziny dwuwarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych GKI na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu- obudowanie belek stalowych  [(0,20+0,20+0,40)x30,0]x38szt=942,4 m2		m <sup>2</sup>	942.4
7	KNR 2-02 d.1 0815-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw na ściankach kominów oddymiających , zaślepionych otworów w stropie , okładzinach belek stalowych na tynkach zamurowanych otworów bramowych i na ościeżach drzwiowych.  (0,56x0,56)x66 szt.=20,68 m2 (1,31x0,96)x48 szt =60,36 m2		m <sup>2</sup>	703.8+ 942.4+ 20.68+ 60.36+ 51.46+27.5 = 1806.200
8	KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych  2,2x1,05x0,25=0,5775 m3 3,50x3,30x0,31=3,58 m3		m <sup>3</sup>	0.5775+ 3.58 = 4.158
9	KNR 4-01 d.1 0354-10	Wykucie z muru bramy rozsuwanej o pow.ponad 2 m2  3,5x3,3=11,55		m <sup>2</sup>	11.55
10	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o pow.do 2 m2		szt.	11
11	KNR 4-01 d.1 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2  (1,5x2.0)x2 szt=6,0 m2		m <sup>2</sup>	6.0
12	kalk. własna d.1	Poszerzenie otworu drzwiowego z 90 cm do 105cm		szt.	11
13	KNR 4-01 d.1 0354-01	Wykucie z muru belek nadprożowych  (1,2x2szt)x11szt=26,4 mb		m	26.4
14	KNR 2-02 d.1 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.  (1,5x2szt)x11 szt=33,0 mb 3,90x2 szt=7,80 mb		m	33.0+7.8 = 40.800
15	KNR 4-01 d.1 0304-02	Zamurowanie otworów po zdemontowanej bramie na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego  3,3x3,5x0,31=3,58 m3 [(2,3x2,30,25)x2szt=2,64 m3 [(1,8x1,0x0,25)x2=0,9 m3		m <sup>3</sup>	3.58+2.64+ 0.90 = 7.120

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
16 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2  3,3x3,5x2=23,1 m2 [(2,3x2,3)x2]x2=21,16 m2 [(1,8x1,0)x2]x2=7,2 m2		m <sup>2</sup>	23.10+ 21.16+7.2 = 51.460
17 d.1	KNR-W 2-02 1040-01	Montaż drzwi ognioodporne EI-60 jednoskrzydłowe wraz z obróbką ościeży		szt	11
18 d.1	KNR-W 2-02 1040-02  analogia	Montaż drzwi ognioodporne EI-60 dwuskrzydłowych wraz z obróbką ościeży(1.5x2.0)x2szt=6,0 m2  (1.5x2.0)x2szt=6,0 m2		m <sup>2</sup>	6.0
19 d.1	NNRNKB 202 1134-02 przedmiar z poz.7	(z.VII) Gruntowanie ścian preparatami "ATLAS UNI GRUNT" zmieszany z farbą emulsyjną powierzchnie pionowe i poziome		m <sup>2</sup>	1806.20
20 d.1	KNNR 3 0605- 06	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną  (3,5x2,0)x2=14,0 m2 (0,50x5,0)x11=27,5 m2 [(2,3x2,0)x2]x2szt=18,4 m2 [(1,0x1,8)x2]x2szt=14,4 m2		m <sup>2</sup>	14.0+27.5+ 18.4+14.4 = 74.300
21 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania  1806,2-74,30=1731,9 m2		m <sup>2</sup>	1731.9
22 d.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu z rozbieranych elementów  poz. 8 4,158 m3 poz.12 (2,20x0,15x0,25)x11 szt=0,907 m3 poz 13 (24,0x0,25x0,20)=1,20 m3		m <sup>3</sup>	4.158+ 0.907+1.2 = 6.265
23 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km		m <sup>3</sup>	6.25
24 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5		m <sup>3</sup>	6.25
25 d.1	kalk. własna	Naprawa posadzki przemysłowej gr. 10 cm		m <sup>2</sup>	1025.0

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
<b>2 MAGAZYN NA PIĘTRZE</b>					
26 d.2	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe GKF z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101  (5,04+3,0)x5,5-(0,9x2,0)=42,42 - wydzielenie pom. na kotłownię (2,9x5,75-(0,9x2,0)=14,87 - wydzielenie pom. na hydrofor		m <sup>2</sup>	42.42+ 14.87 = 57.290
27 d.2	KNR-W 2-02 1040-01 s	Montaż drzwi ognioodporne EI-60 jednoskrzydłowe wraz z obróbką ościeży		szt	3
28 d.2	KNR 2-02 0815-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw na ściankach z płyt GKF .  57,29x2=114,58 m2		m <sup>2</sup>	114.58
29 d.2	NRRNKB 202 1134-02 Przedmiar z poz. 6	(z.VII) Gruntowanie ścian preparatami "ATLAS UNI GRUNT" zmieszany z farbą emulsyjną powierzchni pionowe		m <sup>2</sup>	114.58
30 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - bez gruntowania		m <sup>2</sup>	114.58
31 d.2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.  2,10x2=4,2 mb		m	4.2